Liste d'achats — passage T1–T2

27 octobre 2026

Télécharger la liste imprimable en PDF · Guide d'habillage

Mise à jour du **27 octobre 2026**. Les achats ci-dessous ne sont pas encore déclarés effectués, sauf dans la rubrique « Déjà disponible ». Vérifiez vos achats récents avant de reprendre un article.

Faits : déjà disponible

- **TA1 et TA2 en pin**, section **3,2 × 1,9 cm (32 × 19 mm)** : les 3,2 cm suivent l'axe est–ouest. Les tasseaux[1] sont insérés et vissés dans les montants M48[2] T1 et T2 ; leurs longueurs d'approche sont conservées.
- **Équerres Hettich 9209109**, branches de 2 cm et largeur de 1,5 cm. La disposition discutée prévoit **quatre équerres[3] au total**, une au-dessus et une au-dessous à chaque extrémité de la traverse. Vérifiez que vous en avez quatre ; ne rachetez pas un lot par défaut. Les branches inférieures dépassent du M48 : l'habillage devra en tenir compte. La tenue de cet assemblage n'est pas validée par cette liste.
- **Vis à bois Ø 3 × 24 mm**, utilisées pour la fixation des tasseaux. Ne pas en déduire qu'elles conviennent également à l'habillage ou aux équerres.
- **Scie à métaux DEXTER 300 mm**, référence Leroy Merlin **95595161**. Elle n'est pas retenue pour les longues coupes du contreplaqué.
- Une **table**, sans établi. Sa stabilité et la possibilité de serrer au bord sont à vérifier.

À prévoir chez Leroy Merlin

Les liens renvoient aux fiches produits consultées le **27 octobre 2026**. Les prix affichés sont indicatifs, hors livraison et frais de coupe éventuels ; aucun stock local n'est confirmé.

Article proposé	Quantité	Référence Leroy Merlin et prix affiché
Sapin raboté[4] 34 × 44 mm, longueur vendue 2,40 m	**1 longueur**, ou une chute suffisante disponible au comptoir	**66125710 — 10,90 €**
Contreplaqué[5] ordinaire de 15 mm, à la découpe	**1 morceau brut de 200 × 35 cm**, sous réserve que 10 cm suffisent en profondeur pour chaque bande	**67392850 — 39,90 €/m²** ; devis à demander
Scie japonaise DEXTER double lame, 240 mm, pour le bois	**1**, si aucune scie à bois n'a été achetée depuis	**95595174 — 14,90 €**
Scie à guichet[6] EDMA, 250 mm, pour le plâtre	**1**, si pas encore achetée	**68141311 — 12,90 €**
Serre-joints[7] à une main DEXTER, ouverture 150 mm	**2**, si absents	**82303536 — 12,90 € pièce**, soit **25,80 € les deux**

Traverse[8] proposée : placer les **44 mm verticalement** et les **34 mm est–ouest**. Choisir du bois droit, sans fissure ni gros nœud aux futures fixations. La longueur finale sera mesurée entre TA1 et TA2 à la hauteur retenue ; un morceau brut de 60 cm laisse de la marge, mais les 45 cm entre montants ne donnent pas directement la coupe du bois. La section facilite la fixation du bord de plâtre ; les liaisons aux extrémités restent à vérifier avec les équerres achetées.

1. **Tasseau** : pièce de bois allongée servant de support aux fixations.
2. **Montant M48** : profil métallique vertical en C de la cloison.
3. **Équerre** : pièce métallique en L qui relie ici la traverse au tasseau vertical.
4. **Raboté** : bois aux faces usinées pour les rendre régulières.
5. **Contreplaqué** : panneau composé de fines couches de bois collées.
6. **Scie à guichet** : scie manuelle à lame étroite et pointue pour ouvrir la plaque de plâtre.
7. **Serre-joint** : outil qui serre le bois et son support pour empêcher leur déplacement.
8. **Traverse** : pièce horizontale reliant TA1 et TA2 au-dessus du passage.

Contreplaqué : le format brut peut fournir deux côtés de **200 × 10 cm** et un dessus de **60 × 10 cm**, avec une marge pour les traits de scie. **Mesurer d'abord la profondeur de cloison à couvrir** : si elle dépasse 10 cm, ce format doit être revu. Pour faciliter le travail sur une table, faire couper les longues bandes en magasin après ce relevé, et garder seulement les ajustements de longueur pour chez soi. Faire confirmer la largeur minimale acceptée par le service de découpe.

Les **15 mm remplacent les 12 mm de l'ancien essai** : deux côtés de 15 mm laisseraient **42 cm de passage théorique**, si aucun autre élément ne dépasse (`45 - 1,5 - 1,5`). La hauteur finie sera recalculée avec l'épaisseur réelle et l'encombrement des équerres inférieures. L'utilisateur accepte désormais de réduire la hauteur ; **168 cm n'est plus une cible impérative** et aucune hauteur de coupe n'est encore arrêtée.

Serre-joints : leur ouverture doit dépasser l'épaisseur cumulée de la table, du bois et des protections ; vérifier également que leurs mâchoires passent sous le bord de votre table. Les 150 mm sont une capacité maximale, pas une obligation de prendre ce modèle si votre table ne le permet pas. Utiliser des chutes sous les appuis pour protéger le plateau. Tutoriel illustré : bois à plat, coupe hors du bord et serrage, étapes 6 à 9.

Achats conditionnels : rail au sol et vis

Article à examiner	Quantité prévisionnelle	Condition avant achat ou utilisation
Cisaille à tôle[9] **DEXTER, coupe devant, 250 mm**	**1 si retenue**	**80125135** — **12,90 €**. Pour les ailes accessibles du rail ; elle ne garantit pas l'accès à son fond posé sur le carrelage.
Vis pour fixer le plâtre dans le bois	**1 petit conditionnement**	Modèle et longueur selon la plaque, le vide éventuel et la pénétration nécessaire dans le bois ; ne pas réutiliser automatiquement les anciennes vis de 24–25 mm.
Vis des quatre équerres	**Selon les trous utilisés et le montage retenu**	Têtes compatibles avec les trous, longueurs adaptées à chaque direction, distances aux extrémités et absence de collision entre vis du dessus et du dessous. Ne pas acheter un lot générique sur le seul diamètre.
Vis pour l'habillage en contreplaqué	**1 petite boîte**	À choisir selon les 15 mm de panneau et la profondeur de bois disponible ; une vis de 24 mm ne laisse que 9 mm dans le bois, avant métal ou vide éventuel.
Fixations complémentaires du rail au sol	**Seulement si nécessaires**	Après repérage des attaches existantes, du support et des éventuelles canalisations. Pas de référence ni de profondeur prescrite sans ce contrôle.

Décision utilisateur : retirer le rail[10] seulement dans le passage, sur un sol carrelé posé sur dalle béton. **Mesures manquantes :** attaches du rail au sol, maintien des pieds T1/T2 après coupe, limites exactes et accès à la tôle inférieure. L'absence de tête de vis visible ne prouve pas l'absence de fixation. Ne pas faire levier sur le carrelage et ne pas couper avant résolution de ces points. Une pince coupante classique ne remplace pas la cisaille. Aucun outil électrique supplémentaire n'est retenu à l'achat pour cette opération à ce stade.

Consommables et finitions à compléter selon votre stock

- **2 longueurs de couvre-joint**[11] **de 240 cm** pour la face cellier ; **4 au total** si les deux faces doivent être encadrées. Profil et largeur après mesure du raccord à masquer.
- **1 assortiment de papier abrasif**[12] **120 et 180**, avec une cale à poncer si nécessaire ; adoucir les chants[13] et angles.
- **1 cutter et des lames neuves**, un mètre, un crayon, une règle droite et un niveau, si absents.

9. **Cisaille à tôle** : forts ciseaux destinés à couper une tôle mince.
10. **Rail** : profil métallique en U fixé au sol et recevant les montants.
11. **Couvre-joint** : baguette masquant le raccord entre l'habillage et le mur.
12. **Abrasif** : papier à poncer ; les grains 120 puis 180 permettent une finition progressive.
13. **Chant** : bord étroit d'une planche.

— Forets[14] à bois et à métal, embouts de vissage : dimensions après choix des vis ; ne pas racheter ceux déjà disponibles.
— **1 protection rigide pour la table**, récupérable dans une chute, et des petites cales de protection pour les mâchoires. Une bâche seule ne protège pas d'un coup de scie.
— Lunettes, gants pour manipuler les tôles, masque FFP2 et protection du sol : compléter seulement ce qui manque.
— **1 petit pot de pâte à bois**, peinture ou vernis intérieur : facultatifs, après choix de la finition et vérification du rendement.

Hypothèses et points de sécurité

Le **gabarit antérieur pour 168 cm, panneau de 12 mm et traverse de 20 mm, ne correspond plus aux achats proposés**. Le guide conserve ce premier essai à titre explicatif ; la présente liste est la référence pour les achats actuels.

La traverse définitive, ses fixations, la ligne de vis du plâtre conservé et l'habillage au droit des équerres inférieures sont à arrêter avant la découpe. Les quatre petites équerres ne constituent pas à elles seules une validation de résistance. La pièce liée à l'escalier à 174 cm reste intacte. La liste ne prescrit aucune coupe dans un élément de l'escalier.

Pas de nouvel achat de TA1/TA2 ni d'équerres prévu par défaut. Pas d'achat d'établi, de scie sauteuse ou d'extracteur retenu pour l'instant. L'éclairage LED sera traité séparément.

14. **Foret** : outil monté dans la perceuse pour réaliser un trou.